

DEVIS TRAVAUX COUVERTURE PLATEFORME ZINC

CLIENT

Décembre 2017

Objet des travaux

Rénovation de votre couverture zinc avec pose de fenêtre-coupole

Code	Description des travaux de couverture	Quantité	Unité	Prix HT	Prix TTC	Total HT	TxTVA	Total TTC
	aucune isolation possible par l'extérieur, prévoir par l'intérieur entre bastaing de charpente							
	charpente bois déjà créée espacée maximum 50cm entre bastaing pour pose de volige afin d'effectuer un plancher pour recevoir le zinc , la charpente doit être faite en profondeur et non en largeur avec une pente minimum de 5% le cheneau bois doit être réalisé avec une pente de 0,5% et une hauteur fini de 5cm minimum en haut de pente							
AR0204	deplacement	1,00	unite	39,74	43,71	39,74	10,00	43,71
AR0205	pose et depose d'echelle	1,00	unite	50,87	55,96	50,87	10,00	55,96
AR83780	18/100 voliges	150,00	MI	0,84	0,92	125,45	10,00	138,00
AR0224	plateforme zinc	15,00	m ²	185,62	204,18	2 784,27	10,00	3 062,70
AR0214	fabrication d'un cheneau zinc	4,40	MI	74,83	82,31	329,24	10,00	362,16
AR0215	fabrication de main courante pour cheneau	4,40	MI	17,59	19,35	77,40	10,00	85,14
AR0240	fabrication couvre mur en zinc sur les cotes de la plateforme	7,00	MI	28,58	31,44	200,07	10,00	220,08
	la tremis pour recevoir le dome seras effectuee en meme temps que la charpente							
AR1235	fenetre coupole pour toits plats fixe velux opale 100/100 CFPS001 Uw 1.4 W/(m ² .K)	1,00	piece	837,48	921,23	837,48	10,00	921,23
AR0655	sortie zinc + chapeau pvc diametre a determiner	2,00	piece	67,59	74,35	135,18	10,00	148,70
AR0019	main d'oeuvre	1,00	forfait	991,64	1 090,80	991,64	10,00	1 090,80

% TVA	Base	Montant TVA	Total HT	Total TVA	Total TTC
10,00	5 571,34	557,14	5 571,34	557,14	6 128,48

Net à payer

6 128,48